

兰坪县源涛物资经营有限公司贺别叶铁矿矿山地质环境保护与
土地复垦方案专家组评审意见

生产（建设）项目名称	兰坪县源涛物资经营有限公司贺别叶铁矿	
生产（建设）单位名称	兰坪县源涛物资经营有限公司	
方案编制单位名称	江西省空间生态建设有限公司 兰坪县源涛物资经营有限公司	
项目用地面积（公顷）	永久性建设用地	0 公顷
	损毁土地面积	85.7554 公顷
生产规模（或投资规模）	50 万吨/年	
服务年限（或建设期限）	5 年（2024 年 9 月～2029 年 9 月）	
专家 评审 结论	<p>2024 年 9 月 25 日，受云南省自然资源厅委托，云南省地质环境监测院在昆明市组织专家对江西省空间生态建设有限公司和兰坪县源涛物资经营有限公司编制的“兰坪县源涛物资经营有限公司贺别叶铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见：</p> <p>一、项目基本情况</p> <p>兰坪县源涛物资经营有限公司贺别叶铁矿位于兰坪县城 233°方向，平距 54km 处的碧罗雪山南段东侧，行政区划属兰坪县兔峨乡。地理坐标东经：99°01'57"～99°03'00"，北纬：26°11'11"～26°12'37"，现有采矿许可证号：C5300002009102120039074（有效期 2009 年 10 月 15 日～2017 年 10 月 15 日），采矿权人兰坪县源涛物资经营有限公司，开采方式为露天/地下开采，生产规模 50 万 t/a，矿区面积 3.3662km²，开采深度：3430m～3150m。</p> <p>二、矿山地质环境保护与恢复治理部分</p> <p>（一）方案报告书格式基本符合《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的要求。按《指南》规定开展了调查工作，确定的评估范围基本符合要求。</p> <p>（二）矿山为延续矿山，属小型矿山，地下开采；评估区重要程度属较重要区，矿山地质环境条件复杂。确定矿山地质环境影响评估精度为一级，定级符合现行规定。</p>	

(三) 根据矿山“开发利用方案”设计服务年限 13.7 年，由于矿山一直处于停采状态，截止方案编制时间剩余服务年限 13.7 年，以此确定方案编制年限为 17 年，适用年限为 5 年，符合《指南》规定。

(四) 方案对矿山开发利用方案、生产现状、地质环境条件等情况介绍基本清楚，可作为方案编制的基础。

(五) 据本次调查，评估区内现状分布有三个不稳定边坡，皆为前期露天开采形成的开采边坡，其中 BW_1 及 BW_3 现状欠稳定，主要威胁底部道路及过往车辆、行人，危害及危险性大； BW_2 现状欠稳定，底部已无明显威胁对象，危害及危险性小，不良地质现象主要表现为冲沟、岩体风化；现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观的影响较严重~严重、对土地资源压占及破坏总体为较严重。矿山地质环境现状评估分区分为严重区 (i)、较严重区 (ii) 和较轻区 (iii) 三级三区。现状评估较客观，反映了现状特征。

(六) 预测未来矿业活动引发滑坡、崩塌、坡面泥石流等地质灾害可能性中等~大，危害及危险性中等~大；矿业活动对含水层的影响和破坏较严重；对地形地貌景观的影响较严重~严重；对土地资源压占及破坏总体为较严重~严重。矿山地质环境影响预测评估划分为严重区 (i)、较严重区 (ii) 和较轻区 (iii) 三级三区。预测评估结论可信。

(七) 方案将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性大区 (I_1 、 I_2)、危险性中等区 (II) 和危险性小区 (III) 三级四区，分级分区基本合理。矿山建设适宜性为适宜性差，综合评估结论客观。

(八) 方案将矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区 (A)、次重点防治区 (B) 和一般防治区 (C)，分级分区基本合理。方案制定的矿山地质环境治理包括工程措施、监测措施及警示措施，措施设计具有一定针对性和可实施性。并制定了年度工作计划安排。

(九) 矿山地质环境保护治理工程投资估算编制有据，计价计费基本合规，矿山地质环境保护与恢复治理编制年限总投资 835.43 万元，适用年限总投资 403.51 万元，年度基金计提计划较合理。

三、土地复垦部分

(一) 本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，提出的土地复垦工程措施

和生物措施基本可行；复垦费用估算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。

（二）原则同意报告书中关于兰坪县源涛物资经营有限公司贺别叶铁矿项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占、塌陷，复垦区范围内损毁土地总面积 85.7554 公顷，其中已损毁土地面积 16.8366 公顷，拟损毁土地面积 68.9188 公顷；复垦责任范围面积 85.7554 公顷，其中挖损 58.2313 公顷，压占损毁 26.2298 公顷，塌陷损毁 1.2943 公顷，地类为：乔木林地 54.2360 公顷，灌木林地 1.4734 公顷，其他林地 0.4238 公顷，其他草地 14.9960 公顷，采矿用地 11.9259 公顷，农村宅基地 0.3720 公顷，公路用地 0.2261 公顷，农村道路 1.0533 公顷，裸土地 0.4939 公顷，裸岩石砾地 0.5550 公顷。

（三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案编制年限为 17 年（2024 年 9 月～2041 年 9 月），方案的适用年限为 5 年（2024 年 9 月～2029 年 9 月）。规划复垦总面积积 84.2840 公顷（已复垦 0 公顷），项目实施后可复垦乔木林地 63.2346 公顷、复垦其他草地 21.0494 公顷，扣除保留的坑塘水面 0.3796 公顷、沟渠 0.5594 公顷、水工建筑用地 0.5324 公顷等设施占地，土地复垦率达到 98.27%。

（四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。

预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理布置工作面及开采顺序，最大程度降低因露天开采造成对土地的损毁；（3）在拟损毁场地必须按照《土地复垦条例》要求进行表土剥离，并集中堆放保存。

工程技术措施：（1）各场地停止使用后，需清除建（构）筑垃圾，进行场地平整，表土覆土回填，并配套水利道路设施；（2）区域土壤质量必须达到《土地复垦质量控制标准》要求。

生物化学措施：加强土壤改良措施，明确农家肥或使用商品有机肥的氮磷钾含量。

（五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。

(六) 原则同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程静态总投资 2601.68 万元；动态总投资为 3269.36 万元，项目复垦资金预存分为 13 期，首期预存资金 227.39 万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。

四、专家组强调事项

(一) 该矿山所处地环境条件较复杂，采动引发和遭受地面塌陷、地裂缝、滑坡、崩塌等地质灾害的可能性中等~大，危害及危险性中等~大，防治任务艰巨，治理难度大，业主应引起重视，加强监测预警，确保安全。

(二) 露天采场最终边坡高度及坡度较大，受开采影响，边坡岩体较破碎，易发生滑坡、崩塌、滚石、落石等，应及时清理、加强监测，建立动态监测网。

(三) 拟建排土场设计容量及堆积高度较大，应加强选址合理性的论证，同时做好专项勘察、专项设计和专项治理，加强监测、巡查，重点监测排土边坡的稳定性、拦挡措施及截排水措施等工程的运营情况及治理效果。

(四) 建议加强对弃渣的管控，及时设置拦挡和截排水措施，实时监测弃渣边坡的稳定性；加强对河流、冲沟的监测，及时设置拦挡措施。

(五) 本矿山地质环境保护与土地复垦难点：一是采矿引起的矿山地质环境调整变化具有滞后性，现状和持续采矿期间及闭矿后数年内，矿山地质环境仍将调整变化，应适时开展矿山地质环境调整变化预测分析并据此实施各类工程措施、时空布置，避免或减轻因矿山地质环境变化对已实施各类工程措施损毁和不利影响；二是复垦区土壤质地、土壤肥力等性能需要缓慢重建，灌溉水源可靠性低，复垦工作需及时总结经验、持续改进、长期坚持，实现复垦目标。

(六) 请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源主管部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源主管部门的监督和检查。

(七) 如项目性质、生产规模、地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时、“方案”时效性已过期的、

需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。

综上所述,《兰坪县源涛物资经营有限公司贺别叶铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求,相关分析依据充分,结论基本准确,采取的预防措施、工程技术措施基本可行,投资估算结果基本准确,拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审,编制单位已按专家组意见修改完善并报专家组长复核,可按规定程序上报备案。

兰坪县源涛物资经营有限公司贺别叶铁矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

序号	姓名	工作单位	职称
1	陈均亮	西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司	正高级工程师
2	付旻	云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司	高级工程师
3	张明文	云南省有色地质局三〇八队	高级工程师
4	李伟	云南鸿云科技有限公司	高级工程师
5	白帆	云南省国土资源规划设计研究院	高级工程师
6	陈强	云南省林业和草原科学院	二级研究员
7	文杰	云南省自然资源厅国土规划整理中心	高级工程师